

郑州龙湖一中 2026 年开办费学生思政空间
项目合同

合同编号：2026093001

甲方（需方）：郑州龙湖一中

乙方（供方）：河南智诚天下文化艺术有限公司

在郑州龙湖一中 2026 年开办费学生思政空间项目，乙方参加了该项目公开招标，并以总金额（人民币：壹佰伍拾捌万玖仟贰佰肆拾玖元陆角肆分¥：1589249.64 元）（以下简称“合同价”）的价格中标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件及附件和乙方的投标文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

第一条 采购项目、数量、单价及金额（金额单位：元/人民币）

序号	货物名称	型号	数量	单位	单价	合价
01	墙面装饰板 1	1. 3mm 厚铝单板, 表面氟碳漆仿砖纹 2. 基层 5mm0*50mm*3mm 镀锌方钢焊接成 600mm*600 矩形骨架; 3. 不锈钢角码连接 4. 位置: 高一、高二、高三教学楼出入口	84.63	m2	720	60933.6
02	金属字 1	1. 精工定制黄铜立体字, 电镀拉丝 2. 字体规格: 高一教学楼: 广大 (两组), 规格: 785mm*480mm; 高二教学楼: 精微 (两组), 规格: 785mm*510mm; 高三教学楼, 笃行 (一组), 规格: 777mm*500mm 3. 位置: 高一、高二、高三教学楼出入口	10	个	322	3220
03	楹联 1	1. 名称: 楹联 2. 材质: 实木雕刻 3. 尺寸: 2400mm*400mm 4. 位置: 高一、高二教学楼出入口	4	副	1300	5200

04	楹联 2	1. 名称:楹联 2. 材质:实木雕刻 3. 尺寸: 2400mm*400mm 4. 位置: 高三教学楼出入口	1	副	1300	1300
05	墙面装饰板 2	1. 基层材料种类、规格:15mm 厚 B1 级阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚 ENF 级金刚防撞护墙板(上下两层高密度防撞层+中间环保基材层) 3. 位置:高一、高二、高三楼梯间平台直形位置墙裙	477.76	m2	200	95552
06	墙面装饰板 3	1. 基层材料种类、规格:15mm 厚 B1 级阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚 ENF 级金刚防撞护墙板(上下两层高密度防撞层+中间环保基材层) 3. 位置:高一、高二、高三楼梯间梯段斜面位置墙裙	240	m2	200	48000
07	金属装饰线 1	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢金属压条 2. 规格: 20mm*20mm*1.2mm 3. 位置: 高一、高二、高三楼梯间	732.6	m	28	20512.8
08	墙面装饰板 4	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40 木龙骨刷三遍防火涂料 2. 基层材料种类、规格:15mm 厚 B1 级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚 ENF 级金刚防撞护墙板(上下两层高密度防撞层+中间环保基材层) 4. 位置:高一、高二一层西侧楼梯间楼梯下储物间墙面	8.81	m2	224	1973.44
09	墙面装饰板 5	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm 厚 聚酯纤维吸音板 2. 位置:高一、高二一层西侧楼梯间楼梯下储物间墙面	1.65	m2	376	620.4
10	墙面装饰板 6	1. 面层材料品种、规格、颜色:15mm 厚高密度 PVC 平板打印+雕刻 2. 位置:高一、高二一层西侧楼梯间楼梯下储物间墙面 3. 内容造型二次深化设计	2.73	m2	220	600.6

11	墙面装饰板 7	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40 木龙骨刷三遍防火涂料 2. 基层材料种类、规格:15mm 厚 B1 级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm 厚防水石膏板腻子打磨找平两遍, 喷刷遍数:乳胶漆两底两面 4. 位置:高一高二一层西侧楼梯间楼梯侧面墙面书脊造型	7.56	m2	300	2268
12	金属字 2	1. 精工定制黄铜立体字, 电镀拉丝 2. 规格: 115mm*115mm 3. 位置: 高一高二一层西侧楼梯间	146	个	75	10950
13	亚克力卡槽	1. 3mmA4 亚克力卡槽 2. 位置: 高一高二一层西侧楼梯间	12	个	30	360
14	造型坐凳	1. 内骨架 50mm*50mm*3mm 镀锌方钢 2. 2mm 不锈钢面层 3. 表面汽车漆烤漆 4. 规格: 1250mm 宽*400mm 高*400mm 深 3. 位置: 高一高二一层西侧楼梯间	2	组	1890	3780
15	休息平台文化版面	1. 2mm 不锈钢板镂空雕刻造型 2. 磁吸画面 3. 规格: 2400mm*600mm 4. 策划师需结合学校文化、课程特色、德育教育特点进行有针对性策划 5. 安排专人对学校历年相关资料收集整理 6. 由专业设计师依据校方认可的方案及资料进行造型版面设计 7. 位置: 高一、高二、高三楼梯间	30	组	1870	56100
16	墙面装饰板 8	1. 基层材料种类、规格:15mm 厚 B1 级阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 厚 ENF 级金刚防撞护墙板(上下两层高密度防撞层+中间环保基材层) 3. 位置: 高一、高二、高三走廊	2213.77	m2	200	442754
17	金属装饰线 2	1. 不锈钢金属压条 2. 规格: 20mm*20mm*1.2mm 3. 位置: 高一、高二、高三走廊	2157.6	m	28	60412.8
18	石材窗台板	1. 20mm 厚石英石窗台板 2. 位置: 高一、高二、高三走廊	77.11	m2	680	52434.8
19	金属踢脚线	1. 1.2mm 黑钛不锈钢踢脚线, 底衬 15mm 厚 B1 级阻燃板 2. 位置: 高一、高二、高三走廊	2156.6	m	42	90577.2

20	班级文化展板	1. 30*30*2 白色烤漆不锈钢边框 2. 9mm 厚阻燃聚酯纤维吸音板 3. 双层 9mm 厚实木烤漆板 4. 10mm 厚高密度 PVC++磁吸板、磁吸画面 5. 5mm 厚亚克力字 6. 规格:4280mm*1200mm 7. 策划师需结合学校文化、课程特色、德育教育特点进行有针对性策划 8. 安排专人对班级文化相关资料收集整理 9. 由专业设计师依据校方认可的方案及资料进行造型版面设计 10. 位置: 高一、高二、高三走廊	68	组	2150	146200
21	办公室门口文化展板	1. 30*30*2 白色烤漆不锈钢边框 2. 9mm 厚阻燃聚酯纤维吸音板 3. 双层 9mm 厚实木烤漆板 4. 10mm 厚高密度 PVC+磁吸画面 5. 5mm 厚亚克力字 5. 规格:4570mm*1200mm 6. 策划师需结合学校文化、课程特色、德育教育特点进行有针对性策划 7. 安排专人对学校历年相关资料收集整理 8. 由专业设计师依据校方认可的方案及资料进行造型版面设计 9. 位置: 高一、高二、高三走廊	10	组	2550	25500
22	可移动文化展板	1. 2mm 不锈钢金属画框抗变形拉筋处理, 底板 9mm 奥松板, 面层宣绒布 2. 10mm 厚 PVC 板+磁吸板、磁吸画面 3. 8mm 亚克力雕刻造型 4. 3mm 铝板蚀刻画面 5. 规格:1800mm*1200mm 6. 策划师需结合学校文化、课程特色、德育教育特点进行有针对性策划 7. 安排专人对学校历年相关资料收集整理 8. 由专业设计师依据校方认可的方案及资料进行造型版面设计 9. 位置: 高一、高二、高三走廊	55	组	2000	110000

23	艺术浮雕	1.浮雕材料种类:仿色浮雕 2.基层 50mm*60mm*3mm 镀锌方钢架加固 3.雕塑家进行泥稿创作经校方定稿 4.专业翻模师对泥稿进行插片分块后、掏泥脱模后完成石膏模具的制作; 5.成品翻制; 6.浮雕组件现场安装,接缝处理、局部修补、整体打磨、着色处理 7.规格:3520mm*1240mm 8.策划师需结合学校文化、课程特色、德育教育特点进行有针对性策划 9.雕塑设计师进行浮雕设计 10.位置:高一、高二、高三走廊	70	组	5000	350000
24	合计	壹佰伍拾捌万玖仟贰佰肆拾玖元陆角肆分				1589249.64

注：合同价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的郑州龙湖一中交货价，该价在合同履行期间固定不变。

第二条 质量标准：

第三条 乙方对质量负责的条件及期限及售后服务承诺：

- 1. 提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件）。
- 2. 按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。
- 3. 乙方提供的设备质保期为叁年。
- 4. 响应时间：所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 1 小时内响应，正常工作时间 4 小时内到达现场进行检修，非工作时 12 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 24 小时。全新设备在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

- 1. 所供设备均为原厂全新原包装。
- 2. 带有包装物的设备、材料起吊或拆包装后，由负责安装的乙方通知甲方进行安装前的检验，符合包装标准后再行安装调试。

第五条 合理损耗标准及计算方法：设备在运输过程中的合理损耗由供方负责。

第六条 采购项目所有权自交付使用后时起转移，但甲方未履行支付价款义务前的采购项目属于乙方所有。

第七条 供货时间：自合同签订之日起 30 日历天内供货并安装完成。

第八条 运输方式及到达地和费用负担：汽运。郑州龙湖一丰物流地点。所有运输费用由乙方全权承担。

第九条 检验标准、方法、地点及期限：

1. 产品应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损坏地运抵供货安装地点。
2. 在合同履行过程中，如某些事项需要甲方提供必要的配合措施而投标文件中受有明确的，乙方应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。
3. 产品运抵供货安装地点后，乙方应当通知甲方，甲方有权进行检验，对发现质量等不符合约定的，有权要求乙方采取补救措施。甲方未检验或者未检验出问题的，并不免除乙方的任何质量义务。
4. 乙方将标的物供货安装调试完毕后，甲方应在5个工作日内，严格按照合同约定的安装调试规范进行验收。
5. 甲方有权对供货情况进行抽检。抽检不合格的，即使甲方此前未提出异议或者已经验收认可，乙方仍应承担质量不合格的全部责任。
6. 甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
7. 项目验收合格，甲方应及时、完整、真实地签署《验收报告》。
8. 项目验收不合格，乙方应当立即进行整改或者采取修理、更换、退货等补救措施。在约定的时间内整改或采取补救措施后仍不合格的，甲方有权解除合同，解除合同的相关事宜按《合同法》等法律法规的规定处理。乙方在约定时间内整改或采取补救措施后达到合格标准的，甲方为其签署验收合格报告，但因此延误项目交付、交货时间的，乙方应当按本合同的约定支付违约金、赔偿损失。

第十条 采购项目的安装调试：乙方严格按照招标文件的供货方案及计划，在交付货物时应向甲方提供货物的所有相关资料，并现场进行安装调试和培训，所有安装调试培训等费用乙方全部承担，并保证设备正常运转，否则按不能交货对待。

第十一条 付款方式及信息：

签订合同后，设备全部供货到位且接收单签订后，支付合同价的 50%，剩余资金 27 年支付，具体支付根据财政资金保障情况。

名称：河南智诚天下文化艺术有限公司

账户：9981 5600 9908 7222 99

开户行：郑州银行股份有限公司会展支行

行号：313491000976

第十二条 违约责任：

1. 乙方所交付的货物品种、生产厂家、型号、规格、质量不符合国家规定标准或合同与投标文件响应要求的，或者乙方不能按时交付货物或不能完成系统安装、调试及不能完成投标文件其他服务条款的，乙方应向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

2. 乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.1%违约金。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额每逾期付款一日 0.1%的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.1%的违约金。

第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。

第十四条 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效，本合同共计肆份甲方、乙方各贰份。

甲方：郑州龙湖一中

地址：河南省郑州市中原区中原西路
与泰州路向南 200 米

法定代表人：

委托代理人：

签约时间：2026 年 10 月 10 日

乙方：河南智诚天下文化艺术有限公司

地址：郑州金水区北环路 6 号院 9 号楼
15 层 193 号

法定代表人：

委托代理人：

签约时间：2026 年 10 月 10 日