

合同编号：_____

河南机电职业学院电气基础教学实训平台建设
项目合同（包2）

甲方：河南机电职业学院

乙方：河南泽筑建筑工程有限公司

签署日期：二〇二五年12月8日



项目编号：豫财磋商采购-2025-1144（包2）

合同签订时间：

合同签订地点：河南机电职业学院

合同履行地点：河南机电职业学院（甲方指定项目现场）

甲 方：河南机电职业学院

乙 方：河南泽筑建筑工程有限公司

因学校发展需要，甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，根据相关政府采购政策，结合本工程具体情况，达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：河南机电职业学院电气基础教学实训平台建设项目

1.2 工程地点：河南机电职业学院

1.3 承包方式：

1.4 工期：自合同签订之日起 25 日历天内

1.5 工程质量：合格

1.6 合同价款（人民币）：130500.00 元 大写 壹拾叁万零伍佰元整

1.7 缺陷责任期：自合同签订生效后 2 年内

1.8 支付方式：

（1）合同签订后 10 日历天内，乙方按照合同金额 10%，向甲方提供履约保函或支付履约保证金，乙方未按期向甲方支付履约保证金，甲方有权解除合同。

（2）主要材料进场且验收合格，经使用部门签字确认并办理相关手续，甲方于 30 日历天内支付合同总额的 30%；项目完工且验收合格，甲方支付至合同总额的 80%；乙方办理竣工资料归档手续后，甲方于 30 日历天内支付至结算价的 100%。

（3）质保期 2 年内结束后，项目无质量问题，双方无任何纠纷，经使用部门签字确认后，甲方一次性无息退还履约保证金。

（4）发包人付款采用银行转账的方式。



(5) 如承包人存在违约行为但未向发包人支付违约金的，发包人在付款时有权予以扣除。

第二条 施工内容

序号	名称	工程量	单价	合计	工艺要求
1	分部分项工程			110979.8	符合国家要求
1.1	装饰工程			67667.33	符合国家要求
	铲除油漆面	1050.65	7.39	7764.3	符合国家要求
	踢脚线拆除	170	4.25	722.5	符合国家要求
	窗帘轨拆除	22	1.16	25.52	符合国家要求
	墙面喷刷涂料	575.07	44.11	25366.34	符合国家要求
	天棚喷刷涂料	475.58	50.65	24088.13	符合国家要求
	不锈钢踢脚线	170	23.4	3978	符合国家要求
	块料楼地面	1	5000	5000	符合国家要求
	垃圾清运	1.00	722.54	722.54	符合国家要求
1.2	照明工程			20816.4	符合国家要求
	灯具拆除	57	3.84	218.88	符合国家要求
	荧光灯	57	361.36	20597.52	符合国家要求
1.3	原有设备搬迁	1	2000	2000	符合国家要求
1.4	实训室布线			13501.82	符合国家要求
	线槽	170	24.55	4173.5	符合国家要求
	电缆	170	30.15	5125.5	符合国家要求
	双绞线缆	30	3.79	113.7	符合国家要求
	断路器	42	97.36	4089.12	符合国家要求
1.5	窗帘定制安装			5276.15	符合国家要求
	窗帘轨	55	15.93	876.15	符合国家要求

	窗帘	110	40	4400	符合国家要求
1.6	文化建设	30	57.27	1718.1	符合国家要求
2	措施项目	1	4717.98	4717.98	符合国家要求
3	规费	1	4020.08	4020.08	符合国家要求
	合计	130500.00 元 大写：壹拾叁万零伍佰元整			

备注：以上工程报价，包含材料的采购、运输、装卸，必要的人工、机械、辅材，以及税金、管理费等所有费用。

第三条 违约责任

3.1 乙方未能按照约定工期竣工，视为根本性违约，甲方有权解除本合同，且不承担乙方因施工已产生的各项费用。

3.2 如工程出现质量问题，视为乙方严重违约，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付合同价款的百分之三十的违约金。

3.3 如因工程质量问题导致人身伤害，乙方应承担相应赔付责任，并不得向甲方追偿。若因工程一切纠纷第三方起诉甲方，甲方对外承担责任后，有权向乙方追偿。

第四条 履约验收

履约验收方案

分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。

服务类项目对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行履约验收，如涉及到知识产权归属，需明确相关信息。

货物类项目可以根据需要设置开箱验货、安装调试验收、试运行期验收、配套服务检验等多重验收环节。

工程类项目的验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。

履约验收方案应当在合同中约定。

其他未列情况，以《河南机电职业学院固定资产验收暂行办法》的具体要求为准。

第五条 其他条款

商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

第六条 争议解决方式

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第七条 其它未尽事宜，双方可协商签署补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 乙方相关企业资质复印件或项目负责人身份证复印件详见附件。

第九条 本合同一式 7 份，甲方 5 份，乙方 2 份，均具同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方：河南机电职业学院

授权委托代理人：

（签字）

地址：新郑市龙湖镇泰山路1号

邮政编码：451191

电话：0371-85901035

开户银行：中国银行新郑市支行

账号：248124853251

签订日期：2025年12月8日

乙方：河南洋筑建筑工程有限公司

授权委托代理人：

（签字）

地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号(北郭乡政府院内)

邮政编码：455100

电话：13526517556

开户银行：中国银行股份有限公司郑州第五大街支行

账号：261187622539

签订日期：2025年12月8日



序号	标的物名称	技术参数 (完整的技术参数信息)	计量单位	数量	单价 (元)	预算总价 (元)	软件 (平台、资源)类 知识产权是否 归属学校(如 有)
1	装饰工程: 铲除油漆面	1.铲除部位名称:原墙面顶面 乳胶漆装饰面层铲除至水泥 大沙找平层 2.包含脚手架搭拆费用 3.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范,并满足招标人使用功 能要求	m 2	1050 .65	7.39	7764.3	无
2	装饰工程: 踢脚线拆除	1.名称:原有瓷砖踢脚线拆除 2.内容:踢脚线拆除,包含踢 脚线粘接层 3.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范,并满足招标人使用功 能要求	m	170	4.25	722.5	无
3	装饰工程: 窗帘轨拆除	1.原窗帘和窗帘杆拆除 2.包含脚手架搭拆费用 3.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范,并满足招标人使用功 能要求	m	22	1.16	25.52	无
4	装饰工程:	1.刷环保净味型防霉防水乳胶漆 漆封闭底两遍,面漆三遍	m 2	575. 07	44.11	25366.3 4	无



	墙面 喷刷 涂料	2.批刮内墙防水腻子两遍,磨平 3.批墙前刷墙固, 修补裂缝 4.包含脚手架搭拆费用 5.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范, 并满足招标人使用功 能要求					
5	装饰 工程: 天棚 喷刷 涂料	1.刷环保净味型防霉防水乳胶漆 漆封闭底两遍,面漆三遍 2.批刮防水腻子两遍,磨平 3.批墙前刷墙固, 修补裂缝 4.包含脚手架搭拆费用 5.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范, 并满足招标人使用功 能要求	m 2	475. 58	50.65	24088.1 3	无
6	装饰 工程: 不锈 钢踢 脚线	1.名称: 不锈钢踢脚线 2.内容: 100mm 高 1.0mm 厚黑 色无指纹不锈钢踢脚线 3.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范, 并满足招标人使用功 能要求	m	170	23.4	3978	无
7	装饰 工程: 块料 楼地 面	1.原地砖局部破损维修 2.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范, 并满足招标人使用功 能要求	项	1	3000	3000	无
8	装饰 工程: 垃圾 清运	1.名称: 垃圾清运 2.内容: 拆除垃圾清运, 包含 拆除垃圾清理下楼、清理外运 等, 运距自行考虑	项	1	2722.54	2722.54	无



		3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求					
9	照明工程：灯具拆除	1.灯具拆除 2.灯具种类：原有灯管拆除 3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	57	3.84	218.88	无
10	照明工程：荧光灯	1.名称：LED灯 2.规格：LED灯尺寸1500*200mm,功率≥30W 3.安装形式：吊杆安装 4.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	57	192.3	10961.1	无
11	原有设备搬迁：原有设备搬迁	1、实验室原有设备搬迁，搬迁至指定位置 2、原有设备拆除电源等 3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	项	1	2000	2000	无
12	实训室布线：线槽	1.名称：线槽 2.内容：明装镀锌线槽，厚度≥1mm,尺寸(宽高)≥50*25mm 3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	170	30.15		无
13	实训	1.名称：新设备布线	m	170	24.55	4173.5	无



	室布线: 电缆	2.内容: 主电路三相五线, 要求铜芯国标电缆, 单芯 ≥ 4 平方 3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求					
14	实训室布线: 双绞线 线缆	1.内容: 501 室每台设备增设六类网线一路 2.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	30	3.79	113.7	无
15	实训室布线: 断路器	1.名称: 4P 断路器, 断路器电流 $\geq 16A$ 2.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	个	42	97.36	4089.12	无
16	窗帘定制安装: 窗帘 轨	1.采用罗马杆形式 2.材质: 铝合金, 壁厚 $\geq 1.2mm$ 3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	55	66.56	3660.8	无
17	窗帘定制安装: 窗帘	1.名称: 重新定制窗帘安装 2.材质: 雪尼尔面料, 单层布 3.未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	110	95	10450	无
18	文化建设: 文化	1.名称: 实验室文化建设展板 2.内容: 社会主义核心价值观、实训室安全制度、实训室管理	块	30	57.27	1718.1	无



	建设 展板	规定、实训室安全操作规范流 程、现场 6S 管理制度等 3.展板材质：采用为 KT 板定 制，尺寸≥600mm*900mm 4.未尽事宜详见施工图设计、 施工招标文件、现行标准图集 及规范，并满足招标人使用功 能要求					
19	措施 项目	安全文明施工费	项	1	4296	4296	无
20	措施 项目	其他措施费（费率类）	项	1	2022.42	2022.42	无
21	规费	定额规费	项	1	3228.5	3228.5	无
22	增值 税	增值税	项	1	10775.24 55	10775.24 55	无
	合计					130500.1 955	

