

上街区腾飞路（锦江南路—龙江
路）雨水工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:见图纸 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	864.25			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	403.4			
3	040103002001	余方弃置	1. 多余土方外运 2. 运距:自行考虑	m3	460.84			
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:180° 砂基础 2. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插管Φ600 3. 接口方式:橡胶圈接口 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	341.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:180° 砂基础 2. 规格: II 级钢筋混凝土承插管 Φ500 3. 接口方式: 橡胶圈接口 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	24			
6	040501001003	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土满包加固 2. 规格: II 级钢筋混凝土承插管 Φ300 3. 接口方式: 水泥砂浆捻缝接口 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	145.05			
7	040101002002	挖沟槽土方	1、部位: 雨水口与雨水井之间的连接管 2、土壤类别: 三类土 3、挖土深度: 1米以内 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	45.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040504002001	混凝土井	1. 圆形混凝土雨水检查井Φ 1000 2. 做法：详见20S515P29 3. 检查井基础下设150mm厚水泥石灰稳定土（4:12:84）垫层 4. 踏步：球墨铸铁材质 5、井盖：6防（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降）D400型球墨铸铁Φ700检查井井盖及井座（井盖重61kg，井座41kg） 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	10			
9	040504002003	混凝土井	1. 圆形混凝土雨水检查井Φ 1000 2. 做法：详见20S515P29 3. 检查井基础下设150mm厚水泥石灰稳定土（4:12:84）垫层 4. 踏步：球墨铸铁材质 5、井盖：6防（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降）C250型球墨铸铁Φ700检查井井盖及井座（井盖重44kg，井座41kg） 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504002002	混凝土井	1. 圆形混凝土雨水检查井Φ 1500 2. 做法：详见20S515P29 3. 检查井基础下设150mm厚水泥石灰稳定土（4:12:84）垫层 4. 踏步：球墨铸铁材质 5. 井盖：6防（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降）D400型球墨铸铁Φ700检查井井盖及井座 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	2			
11	040504009001	雨水口	1、偏沟式单算雨水口 2、做法：16S518P11 3、深度：1m 4. 雨水算子：防沉降球墨铸铁防盗井算及支座（D400型） 5、其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	040504009002	雨水口	1、偏沟式双算雨水口 2、做法：16S518P12 3、深度：1m 4、雨水箅子：防沉降球墨铸铁防盗井箅及支座（D400型） 5、其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	4			
13	040103001002	回填方	1. 部位：井周500mm以内回填 2、填方材料品种：水泥石灰稳定土（4:12:84） 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	56.05			
14	040503002001	混凝土加固	1、部位：井周加固 2. 填方材料品种：C30混凝土 3、钢筋：见图纸YS-06井口加固图 4、C30混凝土击鼓层与车行道结构基层衔接处：玻纤格栅一道，宽1m 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	10.82			
		措施项目						
1	041101005001	井字架	市政管网工程 木制井字架井深4m以内	座	16			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程										第 页 共 页												
项目编码			项目名称			计量单位																
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价						合 价						增值税						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		安全文明施工费	其他措施费	规费			
				小计																		
人工单价																						
元/工日				未计价材料费																		
清单项目综合单价																						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:见图纸 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	1477.56			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	1164.4			
3	040103002001	余方弃置	1. 多余土方外运 2. 运距:自行考虑	m3	313.2			
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:180° 砂基础 2. 规格:Φ500 3. 接口方式:橡胶圈接口 4. 管道闭水试验 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	337			
5	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:180° 砂基础 2. 规格:Φ400 3. 接口方式:橡胶圈接口 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形混凝土污水检查井Φ 1000 2. 做法：详见20S515P30 3. 检查井基础下设150mm厚水泥石灰稳定土（4:12:84）垫层 4. 踏步：球墨铸铁材质 5、井盖：6防（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降）D400型球墨铸铁Φ700检查井井盖及井座 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	7			
7	040504002003	混凝土井	1. 圆形混凝土污水检查井Φ 1000 2. 做法：详见20S515P30 3. 检查井基础下设150mm厚水泥石灰稳定土（4:12:84）垫层 4. 踏步：球墨铸铁材质 5、井盖：6防（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降）C250型球墨铸铁Φ700检查井井盖及井座 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040504002002	混凝土井	1. 圆形混凝土污水检查井Φ 1250 2. 做法：详见20S515P30 3. 检查井基础下设150mm厚水泥石灰稳定土（4:12:84）垫层 4. 踏步：球墨铸铁材质 5、井盖：6防（防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降）D400型球墨铸铁Φ700检查井井盖及井座 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	2			
9	040103001002	回填方	1. 部位：井周500mm以内回填 2、填方材料品种：水泥石灰稳定土（4:12:84） 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	58.52			
10	040503002001	混凝土加固	1、部位：井周加固 2. 填方材料品种：C30混凝土 3、钢筋：见图纸YS-06井口加固图 4、C30混凝土击鼓层与车行道结构基层衔接处：玻纤格栅一道，宽1m 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	8.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：上街区腾飞路（锦江南路—龙江路）污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 上街区腾飞路(锦江南路—龙江路)污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 500	个					
2	橡胶圈 400	个					
3	II级钢筋混凝土承插管 管径500mm以内	m					
4	II级钢筋混凝土承插管 管径400mm以内	m					
5	球墨铸铁踏步	kg					
6	6防球墨铸铁井盖44kg、井座41kg Φ700重型	套					
7	6防球墨铸铁井盖61kg、井座55kg Φ700重型	套					
8	防坠网	套					
合 计							