

魏都区新建道路路灯采购

采

购

合

同

甲方(采购方): 许昌市魏都区住房和城乡建设局

乙方(供应商): 许昌宏创供应链管理有限公司



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，为明确采购方与供应商的权利义务，经双方协商一致，就魏都区新建道路路灯采购事宜，订立以下购销合同：

一、基本条款

本合同为总价合同，供货量达到合同价后，合同自行终止，如需继续采购，双方另行签订合同。

1、交付地点：许昌市魏都区

2、交付日期：自合同生效之日起60日历天。

3、乙方按期将货物运送至甲方指定交货地点，并由甲方指定人员验收，在验收之前的货物运输由乙方负责，相关的保险、保管、货物灭失及毁损的风险亦由乙方承担。

4、在乙方交货过程中，甲方若提出变更收货人，应书面通知变更后的所有信息，乙方在未收到甲方书面通知前有权向本合同所约定的收货人交货。

二、产品质量及技术参数(技术参数后附)

1、乙方提供的产品应严格参照合同标准加工产品，如果产品不能达到合同标准或不能通过有效验收，乙方保证无条件退货，并赔偿甲方由此产生的经济损失。

2、乙方保证所提供的货物是全新、未经使用过、整体性能符合合同标准要求，零部件符合合同设计图纸、工艺流程和各项技术要求，关键性能优于合同标准，符合法律、法规和法令以及双方约定的技术质量要求，不存在质量瑕疵、缺陷和安全隐患，亦不侵犯他人的知识产权和合法权益。

3、材料的质量检查应包括安全性、可靠性等项目，必须按照合同技术文件和产品参数、工程设计文件的要求制作。

三、运输和保险

乙方将货物运至约定交易地点并交付给甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的货物运输、运输费、保险、货物灭失及毁损的风险由乙方承担。

四、合同工程价款、结算及付款方式

1. 合同价款

合同价款暂定为：小写：1078154.42元，大写：壹佰零柒万捌仟壹佰伍拾肆元肆角贰分，以上报价含税，含运费，含安装。

注：后附材料清单

2. 关于付款的约定

1. 合同总货款为人民币：1078154.42元。经验收合格甲方收到发票后10个工作日内一次付清。

2. 付款前，乙方应向甲方提供工程量计量单，开具增值税发票；乙方未能提供的，甲方有权拒绝付款。

五、货物签收及安装

1、甲方或指定收货人在收到货物后，应当立即组织监理方及乙方共同对货物的验收；核对产品型号、数量，验收无误后方可进行下一步的安装。若发现与合同规定不符，甲方有权拒收。

2、若因乙方责任导致甲方拒收或对质量有异议的，乙方应在7个工作日内负责更换或者补齐货物。

管理有



411002

六、质保和售后服务质量服务

1、本合同所有设备质保3年，3年内因质量问题出现故障（正常损耗，人为因素，不可抗拒因素导致除外），乙方无条件进行更换、维修。由于甲方保管不善或使用不当等原因造成损坏的，由甲方承担，但是乙方应以配套设备清单中的价格提供同等级别的产品，收取配件成本费用。

2、乙方须明确维修地点、负责人、联系人和联系电话。

七、验收及异议

1、实物产品严格按照包装和质量与技术标准进行验收。

2、验收及异议：甲方应在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，由甲方组织验收。如有异议，应在三日内书面提出。如乙方在三日内未收到甲方提出的书面异议的，视为产品验收合格。

3、验收结束后出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

八、送达和争议的解决

1、本合同尾部记载的人员、地址、电话等信息为双方约定的有效送达方式，可用于送达包括但不限于双方之间的函件、通知，人民法院的法律文书等。

2、甲、乙双方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、可向许昌市魏都区人民法院提起诉讼。

九、其他事项

未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，且补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。

十、合同订立：

合同订立地点： 魏都市民之家9楼903室

十一、合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同甲乙双方签字或盖章后生效。

甲 方：

(盖章)

法定代表人 (签字或盖章) :

开户银行：

账 号：

2025 年 11 月 26 日

乙 方：

(盖章)

法定代表人 (签字或盖章) :

开户银行：

账 号：

2025 年 11 月 26 日



采购清单如下:

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	是否为核心产品
1	太阳能路灯	(1)光源: ≥ 150 瓦(1 瓦 1 颗), 色温$\geq 6000\text{K}$, 显色指数≥ 70, 光效$>200\text{lm/w}$, 亮灯时间: 每天≥ 10 小时。 (2)灯杆: 整体热镀锌, 静电喷涂, 法兰$\geq 400*400*18\text{mm}$, 灯体总高≥ 10 米, 灯杆厚度$\geq 4.0\text{mm}$, 灯杆口径: 上口$\geq 100\text{mm}$ 下口$\geq 200\text{mm}$, 灯杆支臂口径: $\geq 60\text{mm}$。 (3)太阳能板≥ 250 瓦单晶硅。 (4)锂电池: 系统电压$\geq 12\text{V}$; 电池容量$\geq 120\text{AH}$; 电芯耐低温。 (5) LED 采用封装芯片, 壳体材质采用压铸铝或铝合金, 厚度均匀。 (6) 驱动电源: 防护等级$\geq \text{IP67}$, 驱动电源具有互换性。	套	234	工业	是
2	路灯安装	(1) 整灯防雷、防腐、防锈、防水, $\phi 12$ 镀锌圆钢与预埋螺栓或钢筋笼焊接, 接地极采用 $\angle 50*5\text{mm}$ 镀锌角钢, 埋地不小于 2500mm。 (2) 施工 (包括但不限于): 吊装、人工、运费/基础开挖、支模、浇灌、回填(M24 钢筋*4, 高度$\geq 1200\text{mm}$; 钢筋笼主筋采用 12 根 HRB335 三级钢 12, 箍筋采用 HPB10@250, 基础尺寸$\geq 800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1300\text{mm}$; 混凝土强度等级不低于 C20。	项	1	本货物采购项目, 不对涉及此项服务 (施工、工程) 的承接商作中小企业要求	否

